



**CAMPO NOVO
DO PARECIS**
PREFEITURA



OFÍCIO nº 187/2020/GAB Campo Novo do Parecis - MT, 12 de Junho de 2020

Para: Excelentíssimo Senhor
Vereador Dionardo Mendes da Conceição
Presidente da Câmara Municipal de Campo Novo do Parecis.

Assunto: Resposta ao Ofício 007/2020-GP proveniente da Câmara Municipal de Campo Novo do Parecis - MT.

Ao cumprimentá-los cordialmente, vimos por meio deste, encaminhar em anexo a resposta da Secretaria de Infraestrutura/Departamento de Trânsito referente ao Ofício nº 007/2020.

Sem mais para o momento, reiteramos votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


RAFAEL MACHADO
Prefeito Municipal

Câmara Municipal Campo Novo do Parecis

Data: 05/06/2020 Hora: 15:10
Espécie: IDENTIFICACAO\$
Autoria: RAFAEL MACHADO

Assunto: OFÍCIO Nº 187/2020 GAB RESPOSTA AO OFÍCIO 007/2020-GP

Av. Mato Grosso, 66-NE | Centro | CEP 78.360-000 | Campo Novo do Parecis | MT
CNPJ 24.772.287/0001-36 | Fone (65) 3382-5100 | www.camponovodoparecis.mt.gov.br



MEMORANDO/DMTU N° 029/2020

PARA: Gabinete Governo Municipal
Prefeito Rafael Machado

ASSUNTO: Resposta ao Ofício nº 007/2020 Câmara Municipal


Sirvo-me do presente para responder ao Ofício nº 007/2020 da Câmara Municipal de Vereadores, que requer: a) que seja encaminhado o Projeto Executivo com a planilha de Execução com os valores unitários e, b) Informar os locais que serão contemplados com a obra, referente ao Projeto de Lei nº 025/2020, "que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar no valor de R\$ 310.000,00, e dá outras providências".

Portanto, segue em anexo a referida planilha com custos correlacionados por metros linear de lombadas e faixas de travessia elevada, bem como os locais prioritários a serem implantados.

Sem mais para o momento.

Campo Novo do Parecis, 04 de junho de 2020

Atenciosamente,


Rodrigo Ferreira dos Santos
Assessor de Transporte e Trânsito
Portaria 479/2017

ORCAMENTO - LOMBADAS

OBRA: EXECUÇÃO DE LOMBADAS TIPO (A) e (B) E PINTURA - COMPRIMENTO 230,00 METROS LINEAR

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

ENDERECO: DIVERSAS VIAS PÚBLICAS DE CAMPO NOVO DO PARECIS

DATA BASI: SINAPI ABRIL DE 2020 DESONERADA -

ESTIMATIVA DE CUSTO

Cod.	FONTE	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	UNID.	PR. UNIT.	PREÇO TOTAL
		1.	SERVIÇOS INICIAIS				
97636	SINAPI	1.1	CORTE MECANIZADO E REMOÇÃO DO PAVIMENTO	345,00	M2	8,44	2.911,80
93358	SINAPI	1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL	69,00	M3	56,84	3.921,96
100576	SINAPI	1.3	REGULARIZAÇÃO COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	345,00	M2	1,24	427,80
	Comp. Pref		INSTALAÇÃO DE LONA PLÁSTICA, COM	256,00	M2	1,39	355,84
		1.4	REAPROVEITAMENTO				
		1.5	TOTAL DO GRUPO				7.617,40
		2.0	CONCRETO - PREPARO E LANÇAMENTO				
	Com. Pref		CONCRETO USINADO 25 MPA REGULARIZAÇÃO.	106,80	M3	462,29	49.372,57
		2.1	ADENSAMENTO E LANÇAMENTO				
96546	SINAPI	2.2	ARMADURA CA 50 Ø3/8" - 0,62 kg/m	1.649,44	KG	8,29	13.673,86
85662	Com. Pref	2.3	TELA DE AÇO Ø4,2 MM MALHA 15x15 CM	781,94	KG	11,24	8.789,01
	Com. Pref	2.4	FORMAS EM MADEIRA P/ ESTRUTURA	220,00	M2	9,31	2.048,20
			TOTAL DO GRUPO				73.883,64
		3.0	PINTURA				
			PINTURA TINTA ACRÍLICA DE ALTA DURABILIDADE, A				
84665	SINAPI	3.1	BASE DE SOLVENTE E ALTA RESISTÊNCIA A ABRASÃO NA	179,52	M2	16,66	2.990,80
			COR PRETO				
			PINTURA TINTA ACRÍLICA DE ALTA DURABILIDADE, A				
84665	SINAPI	3.2	BASE DE SOLVENTE E ALTA RESISTÊNCIA A ABRASÃO NA	179,52	M2	16,66	2.990,80
			COR AMARELO				
			TOTAL DO GRUPO				5.981,61
		4.	LIMPEZA E BOTA FORA				
	Comp. Pref.	4.1	LIMPEZA E BOTA FORA DO MATERIAL	5,00	Unid.	180,00	900,00
			TOTAL DO GRUPO				900,00
			TOTAL DO ORÇAMENTO				88.382,64

TOTAL DO ORÇAMENTO

88.382,64

ORÇAMENTO - FAIXAS ELEVADAS

OBRA: EXECUÇÃO DE 4 FAIXAS ELEVADAS E PINTURA - COMPRIMENTO 33,60 METROS LINEAR

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

ENDEREÇO: Av. MATO GROSSO E Av. IPÊ (ESCOLA JOSE DELFINO) DO MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

DATA BASE: SINAPI ABRIL DE 2020 DESONERADO

ESTIMATIVA DE CUSTO							
Cod.	FONTE	ITEM	ESPECIFICAÇÕES	QUANT.	UNID.	PR. UNIT.	PREÇO TOTAL
		1.0	SERVIÇOS INICIAIS				
97636	SINAPI	1.1	CORTE MECANIZADO E REMOÇÃO DO PAVIMENTO	166,66	M2	8,44	1.406,61
93358	SINAPI	1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL	16,67	M3	56,84	947,52
100576	SINAPI	1.3	REGULARIZAÇÃO COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	166,66	M2	1,24	206,66
	Comp. Pref	1.4	INSTALAÇÃO DE LONA PLÁSTICA, COM REAPROVEITAMENTO	96,00	M2	1,39	133,44
		1.5	TOTAL DO GRUPO				2.694,23
		2.0	CONCRETO - PREPARO E LANÇAMENTO				
	Comp. Pref		CONCRETO 25 MPA REGULARIZAÇÃO, ADENSAMENTO E LANÇAMENTO	33,00	M3	462,29	15.255,57
85662	SINAPI	2.2	TELA DE AÇO Ø4,2 mm MALHA 15 X 15 CM 2,20 KG/M²	360,42	KG	11,24	4.051,12
96546	SINAPI	2.3	ARMADURA CA 50 Ø3/8" - 0,62 kg/m	133,27	KG	8,29	1.104,81
	Comp. Pref	2.4	FORMAS EM MADEIRA P/ ESTRUTURA	60,60	M2	9,31	564,19
		2.5	TOTAL DO GRUPO				20.975,69
		3.0	PINTURA				
84665	SINAPI	3.1	PINTURA TINTA ACRÍLICA DE ALTA DURABILIDADE, A BASE DE SOLVENTE E ALTA RESISTÊNCIA A ABRASÃO NA COR PRETO	166,65	M2	16,66	2.776,39
84665	SINAPI	3.2	PINTURA TINTA ACRÍLICA DE ALTA DURABILIDADE, A BASE DE SOLVENTE E ALTA RESISTÊNCIA A ABRASÃO NA COR BRANCA	34,02	M2	16,66	566,77
84665	SINAPI	3.3	PINTURA TINTA ACRÍLICA DE ALTA DURABILIDADE, A BASE DE SOLVENTE E ALTA RESISTÊNCIA A ABRASÃO NA COR AMARELO	5,37	M2	16,66	89,46
		3.4	TOTAL DO GRUPO				3.432,63
		4.	PISO TÁTIL DIRECIONAL				
	Comp. Pref	4.1	PISO TÁTIL ALERTA, COLORIDO 25 X 25 CM	45,00	M2	10,00	450,00

		4.2	TOTAL DO GRUPO			0,00	450,00
		5.	GRELHAS METÁLICAS				
83623	Comp. Pref.	5.1	GRELHAS DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA, LARGURA L:30 CM	12,00	M	195,63	2.347,56
		5.2	TOTAL DO GRUPO				2.347,56
		6.0					
72897	Comp. Pref	6.1	LIMPEZA E BOTA FORA	1,00	Und.	1,00	180,00
		6.2	LIMPEZA E BOTA FORA DO MATERIAL				180,00
			TOTAL DO GRUPO				
			TOTAL DO ORÇAMENTO				30.080,10

1.0 – LOCALIZAÇÃO DAS LOMBADAS e FAIXA ELEVADA.

ITEM	LOCALIZAÇÃO URBANA	QUANT. UNID.	COORDENADAS GEOGRÁFICAS
1	Av. Rio Grande do Sul x Rua Roberto Carlos Brolio	1	13°39'41.6"S 57°53'05.3"W
2	Av. Olacyr BR364 x Av. Trabalhadores	1	13°39'59.1"S 57°53'31.8"W
3	Av. Amapá x Rua Andorinha	1	13°39'13.1"S 57°54'17.5"W
4	Av. Olacyr BR364 x André Maggi	2	13°39'34.6"S 57°53'33.8"W
5	Av. Amapá x Av. Minas Gerais	1	13°39'01.7"S 57°54'19.1"W
6	Rua Andorinha x Rua Perdiz	1	13°39'11.2"S 57°54'29.5"W
7	Av. Dos Trabalhadores N° 359	1	13°40'00.7"S 57°53'37.0"W
8	Rua Gaivota x Rua Carlos Bezerra	1	13°39'07.2"S 57°54'09.0"W
9	Av. Mato Grosso x Av Ipê (faixa elevada)	4	13°38'43.9"S 57°53'25.4"W
10	Av. Florianópolis frente mecânica Becker	1	13°39'57.1"S 57°52'55.1"W
11	Rua Sucupira N° 221	1	13°38'59.6"S 57°52'58.6"W
12	Rua Sucupira N° 1199	1	13°38'37.1"S 57°53'04.9"W
13	Rua Mandacaru	2	13°38'26.4"S 57°53'25.0"W
14	Av. Eli Antônio Brizola	2	13°41'59.4"S 57°53'57.1"W
15.	Rua Bem ti vi x Rua Arara Azul	1	13°38'29.8"S 57°54'40.5"W