

**CAMPO NOVO
DO PARECIS**
PREFEITURA

Câmara Municipal Campo Novo do Parecis

Data: 24/05/2024 Hora: 13:49

Espécie: \$IDENTIFICACAO\$

Autoria: PODER EXECUTIVO

Assunto: OFICIO Nº 91/2024 SINFRA/CNP RESPOSTA AO OFICIO Nº 127/2024

00082/2024

Ofício n.º 91/2024-SINFRA/CNP

A Sua Excelência o Senhor,
Vanderlei Baioto
Presidente da Câmara

Campo Novo do Parecis - MT, 23 de Maio de 2024

Senhor Presidente,

Em resposta ao ofício de n.º 127/2024 proveniente da Câmara de vereadores, venho através deste encaminhar documentos solicitados referente ao projeto e planilha orçamentária da Praça Cesar Caldato no Bairro Olenka e a Praça na rua Caqui no Bairro alvorada.

Sem mais para o momento, nos colocamos a disposição para dirimir eventuais dúvidas.

Atenciosamente,

Rafael Machado
Prefeito Municipal

Avenida Mato Grosso, Nº 66-NE - Centro - CEP: 78360-000 Campo Novo do Parecis/MT
CNPJ 24.772.287/0001-36 – Fone (65) 3382-5100 - www.camponovodoparecis.mt.gov.br

Assinado por 1 pessoa: RAFAEL MACHADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/1C5C-F896-1B8E-A065> e informe o código 1C5C-F896-1B8E-A065





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1C5C-F896-1B8E-A065

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



RAFAEL MACHADO (CPF 929.XXX.XXX-68) em 24/05/2024 09:03:03 (GMT-04:00)

Papel: Parte

Emitido por: AC VALID RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5
(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/1C5C-F896-1B8E-A065>


OBJETO: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA NA RUA CAQUI
PROPRIETÁRIA: Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis
ENDEREÇO: Rua do Caqui s/n.º, Bairro Alvorada - Lat - 13°38'56,3"S Long - 57°54'04,9"W
MUNICÍPIO: Campo Novo do Parecis-MT

BDI NORMAL: 28,22%
BDI DIFER.: 0,00%
DATA BASE (MÊS/ANO REF): dez/23
(Valores s/ desoneração MDO)

ETAPA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNIT. SINAPI	PREÇO UNIT.C / DESCONTO	VALOR UNIT. C/BDI	VALOR TOTAL	%
1		SERVIÇOS TÉCNICOS E PRELIMINARES						204.739,30	10,29%
1.1	LC0001	Administração Local	Mês	4	27.560,59	24.804,53	31.804,36	127.217,44	4,58%
1.2	103689	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. Af_03/2022 ps	m²	3.125	312,39	281,15	360,49	1.126,53	0,08%
1.3	LC10775	Locação de container para depósito de materiais e sanitário	Mês	4	862,50	776,25	985,30	3.981,20	0,29%
1.4	99059	Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaladas a cada 2,00m - 2 utilizações. Af_10/2018	m	345	55,40	49,86	63,93	22.055,85	1,62%
1.5	98459	Tapume com telha metálica. Af_05/2018	m²	407	99,57	89,61	114,90	46.764,30	3,44%
1.6	104116	Composição paramétrica de ligação predial de água, rede dn 50 mm, ramal predial de 20 mm, l = 6,0 m, largura da vala = 0,65 m, com collar de tomada de pvc; escavação mecanizada, preparo de fundo de vala e resaturo compactado. Af_06/2022	Un	1	267,24	240,52	308,38	308,38	0,02%
1.7	LC0005	Entrada padrão de energia provisório bifásico entrada e saída cabo 10mm disjuntor 50A, inclusive poste de concreto - Fornecimento, instalação e remoção	Un	1	2.847,19	2.562,47	3.285,60	3.285,60	0,24%
2		MEIA QUADRA DE BASQUETE						84.983,47	6,25%
2.1	89298	Alvenaria estrutural de blocos cerâmicos 14x19x39, (espessura de 14 cm), utilizando colher de pedreiro e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_03/2023	m²	9,20	87,54	78,79	101,01	929,29	0,07%
2.2	87879	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. Af_10/2022	m²	18,40	4,40	3,96	5,07	93,28	0,01%
2.3	87529	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. Af_06/2014	m²	18,40	37,94	34,15	43,78	805,55	0,06%
2.4	94993	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. Af_08/2022	m²	252,00	94,65	85,19	109,22	27.523,44	2,03%
2.5	102363	Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado, (montantes com diâmetro 2", travessas e escoras com diâmetro 1 1/2", com tela de arame galvanizado, fio 12 bwg e malha quadrada 5x5cm (exceto mureta). Af_03/2021	m²	256,00	168,54	151,69	194,49	49.789,44	3,86%
2.6	102504	Pintura de demarcação de quadra poliesportiva com tinta acrílica, e = 5 cm, aplicação manual. Af_05/2021	m	100,00	9,37	8,43	10,81	1.081,00	0,08%
2.7	103769	Par de tabelas de basquete de compensado naval, com aros e redes - fornecimento e instalação. Af_03/2022	Un	1,00	4.126,13	3.713,52	4.761,47	4.761,47	0,35%
3		QUADRA DE AREIA 21 X 13 m						81.005,32	5,34%
3.1	89298	Alvenaria estrutural de blocos cerâmicos 14x19x39, (espessura de 14 cm), utilizando colher de pedreiro e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_03/2023	m²	9,60	87,54	78,79	101,01	969,69	0,07%
3.2	87879	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. Af_10/2022	m²	19,20	4,40	3,96	5,07	97,34	0,01%
3.3	87529	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. Af_06/2014	m²	19,20	37,94	34,15	43,78	840,57	0,06%
3.4	LC25399	Conjunto para quadra de vôlei com postes em tubo de aço galvanizado 3", h = 255" cm, pintura em tinta esmalte sintético, rede de nylon com 2 mm, malha 10 x 10 cm e antenas oficiais em fibra de vidro	Un	1,00	2.854,35	2.569,92	3.293,86	3.293,86	0,24%


Rotário Silva Nunes
Secretário Municipal de Infraestrutura
Portaria 271/2024

3.5	102363	SINAPI	Alumbrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado, (montantes com diâmetro 2", travessas e escoras com diâmetro 1 1/2", com tela de arame galvanizado, fio 12 b/wg e malha quadrada 5x5cm (exceto mureta). Af_03/2021	m²	272,00	168,94	151,69	194,49	52.901,28	3,89%
3.6	93358	SINAPI	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_02/2021	m²	97,20	80,38	72,34	92,75	9.015,30	0,56%
3.7	93382	SINAPI	Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. Af_08/2023	m²	98,28	21,16	27,13	27,13	2.666,33	0,16%
3.8	94319	SINAPI	Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso. Af_08/2023	m²	131,04	74,21	66,79	85,63	11.220,95	0,34%
4			PARQUE INFANTIL						133.420,86	9,82%
4.1	100576	SINAPI	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. Af_11/2019	m²	133,00	2,45	2,21	2,82	375,06	0,03%
4.2	94993	SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. Af_08/2022	m²	133,00	94,65	85,19	109,22	14.526,26	1,07%
4.3	LC0002	Local	Fornecimento e instalação de playground infantil	Un	1,00	89.830,08	80.847,07	103.662,11	103.662,11	7,63%
4.4	LC0003	Local	Fornecimento e instalação de grama sintética para playground	m²	133,00	96,81	87,13	111,71	14.857,43	1,09%
5			CALÇADA DE CAMINHADA						112.391,00	8,27%
5.1	100576	SINAPI	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. Af_11/2019	m²	835,00	2,45	2,21	2,82	2.354,70	0,17%
5.2	94993	SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. Af_08/2022	m²	835,00	94,65	85,19	109,22	91.198,70	6,71%
5.3	102491	SINAPI	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. Af_05/2021	m²	835,00	19,65	17,60	22,56	18.837,60	1,39%
6			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						289.282,95	15,49%
6.1	96985	SINAPI	Haste de aterramento, diâmetro 5/8", com 3 metros - fornecimento e instalação. Af_08/2023	Un	43,00	78,42	70,58	90,49	3.891,07	0,29%
6.1	92988	SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 50 mm², antichama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. Af_12/2021	m	73,18	50,70	45,63	58,50	4.281,08	0,29%
6.2	LC39261	Local	Cabo multipolar de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolado em HEPR, cobertura em PVC-ST2, antichama BWF-B, 0,6/1 kv, 3 condutores de 10 mm²	m	1.417,50	30,82	27,74	35,56	50.406,30	2,47%
6.3	101560	SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², 0,6/1,0 kv, para rede aérea de distribuição de energia elétrica de baixa tensão - fornecimento e instalação. Af_07/2020	m	945,00	9,32	8,39	10,75	10.158,75	0,75%
6.4	LC39259	Local	Cabo multipolar de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolamento em HEPR, cobertura em pvc-s2, antichama BWF-B, 0,6/1 kv, 3 condutores de 4 mm2	m	105,00	12,52	11,27	14,44	1.516,20	0,11%
6.5	LC39258	Local	Cabo multipolar de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolamento em HEPR, cobertura em pvc-s2, antichama BWF-B, 0,6/1 kv, 3 condutores de 2,5 mm2	m	305,24	8,16	7,34	9,41	2.872,30	0,21%
6.6	91943	SINAPI	Caixa retangular 4" x 4" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. Af_03/2023	Un	12,00	20,71	18,64	23,89	286,68	0,02%
6.7	97888	SINAPI	Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões internas: 0,6x0,6 m. Af_12/2020	Un	43,00	519,40	467,46	599,37	25.772,91	1,90%
6.8	93663	SINAPI	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	Un	3,00	55,83	50,25	64,42	193,26	0,01%
6.9	93664	SINAPI	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	Un	3,00	58,84	52,96	67,90	203,70	0,01%
6.10	LC34628	Local	Disjuntor tipo din/iec, bipolar 63 A	Un	5,00	77,90	70,11	89,89	449,45	0,03%
6.11	LC39465	Local	Dispositivo dps classe ii, 1 polo, tensão máxima de 175 v, corrente máxima de 20" Ka (tipo ac)	Un	2,00	99,63	89,67	114,97	229,94	0,02%
6.12	LC39447	Local	Dispositivo dr, 2 polos, sensibilidade de 30 ma, corrente de 63 a, tipo ac	Un	2,00	151,72	136,55	175,08	350,16	0,03%
6.13	97667	SINAPI	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 50 (1 1/2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. Af_12/2021	m	434,65	7,91	7,12	9,12	3.964,00	0,29%
6.14	97669	SINAPI	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 90 (3"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. Af_12/2021	m	236,97	16,69	15,02	19,25	4.561,67	0,34%
6.15	101657	SINAPI	Luminária de led para iluminação pública, de 98 w até 137 w - fornecimento e instalação. Af_08/2020	Un	88,00	381,72	343,55	440,49	38.763,12	2,85%
6.16	100621	SINAPI	Poste de aço cônico contínuo curvo duplo, flangeado, h=9m, inclusive luminárias, sem lâmpadas - fornecimento e instalação. Af_11/2019	Un	32,00	3.267,85	2.941,07	3.771,03	120.672,96	6,11%
6.17	101946	SINAPI	Quadro de medição geral de energia para 1 medidor de sobrepôr - fornecimento e instalação. Af_10/2020	Un	1,00	162,43	146,19	187,44	187,44	0,01%
6.18	101875	SINAPI	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embulir, com barramento trifásico, para 12 disjuntores dn 100a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	Un	1,00	452,32	407,09	521,96	521,96	0,04%
7			CONJUNTO DE ACADEMIA						58.235,63	4,36%
7.1	100576	SINAPI	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. Af_11/2019	m²	96,00	2,45	2,21	2,82	270,72	0,02%
7.2	94993	SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. Af_08/2022	m²	96,00	94,65	85,19	109,22	10.485,12	0,77%
7.3	103186	SINAPI	Instalação de multixeroidador com seis funções, em tubo de aço carbono - equipamento de ginástica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - afi, instalado sobre piso de concreto existente. Af_10/2021	Un	1,00	6.483,36	5.835,02	7.481,66	7.481,66	0,55%


 Secretário Mun. de Infraestrutura
 Renato Silva Nunes
 Portaria 271/2024

7.4	103185	SINAPI	Instalação de esqui triplo, em tubo de aço carbono - equipamento de ginástica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati, instalado sobre piso de concreto existente. Af_10/2021	Un	1,00	6.145,05	5.530,55	7.091,26	7.091,26	0,52%
7.5	103187	SINAPI	Instalação de simulador de caminhada triplo, em tubo de aço carbono - equipamento de ginástica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati, instalado sobre piso de concreto existente. Af_10/2021	Un	1,00	4.871,23	4.384,11	5.621,30	5.621,30	0,41%
7.6	103188	SINAPI	Instalação de simulador de cavalgada triplo, em tubo de aço carbono - equipamento de ginástica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati, instalado sobre piso de concreto existente. Af_10/2021	Un	1,00	5.238,50	4.714,85	6.045,12	6.045,12	0,44%
7.7	103189	SINAPI	Instalação de simulador de remo individual, em tubo de aço carbono - equipamento de ginástica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati, instalado sobre piso de concreto existente. Af_10/2021	Un	2,00	2.624,92	2.362,43	3.029,10	6.058,20	0,45%
7.8	103190	SINAPI	Instalação de prensa de pernas triplo, em tubo de aço carbono - equipamento de ginástica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati, instalado sobre piso de concreto existente. Af_10/2021	Un	1,00	4.086,84	3.678,16	4.716,13	4.716,13	0,35%
7.9	103191	SINAPI	Instalação de alongador com três alturas, em tubo de aço carbono - equipamento de ginástica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati, instalado sobre piso de concreto existente. Af_10/2021	Un	1,00	2.385,01	2.146,51	2.752,25	2.752,25	0,20%
7.10	103192	SINAPI	Instalação de rotação diagonal dupla, aparelho triplo, em tubo de aço carbono - equipamento de ginástica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati, instalado sobre piso de concreto existente. Af_10/2021	Un	1,00	2.538,65	2.284,79	2.929,55	2.929,55	0,22%
7.11	103194	SINAPI	Instalação de surf duplo, em tubo de aço carbono - equipamento de ginástica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati, instalado sobre piso de concreto existente. Af_10/2021	Un	1,00	2.815,35	2.533,82	3.248,85	3.248,85	0,24%
7.12	103195	SINAPI	Instalação de placa orientativa sobre exercícios, 2,00m x 1,00m, em tubo de aço carbono - para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati, instalado sobre piso de concreto existente. Af_10/2021	Un	1,00	2.197,16	1.977,44	2.535,47	2.535,47	0,19%
8			ÁREAS GERAIS, DECK DE MADEIRA E ESPAÇO PET						545.787,52	40,17%
8.1	100576	SINAPI	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. Af_11/2019	m²	2.915,00	2,45	2,21	2,82	8.220,30	0,61%
8.2	94993	SINAPI	Execução de passero (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. Af_09/2022	m²	2.915,00	94,65	85,19	109,22	318.376,30	23,43%
8.3	103946	SINAPI	Plantio de grama esmeralda ou são carlos ou curitibana, em placas. Af_05/2022	m²	2.820,00	19,99	17,99	23,06	65.029,20	4,79%
8.4	103314	SINAPI	Instalação de perigolado de madeira, em mapearanduba, angelim ou equivalente da região, fixado com concreto sobre piso de concreto existente. Af_11/2021	m²	25,00	229,88	206,89	285,27	6.631,75	0,49%
8.5	LC0004	Local	Suporte metálico para bicicletas em aço CA50 10mm chumbada em solo para 26 unidades	Un	4,00	2.519,16	2.287,24	2.907,06	11.628,24	0,86%
8.6	94264	SINAPI	Guia (meio-to) concreto, moldada in loco em trecho curvo com extrusora, 13 cm base x 22 cm altura. Af_06/2016	m	1.913,50	43,17	38,85	49,81	95.311,43	7,02%
8.7	101173	SINAPI	Estaca broca de concreto, diâmetro de 20cm, escavação manual com trado concha, com armadura de arranque. Af_05/2020	m	24,00	63,22	56,90	72,95	1.750,80	0,13%
8.8	92543	SINAPI	Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. Af_07/2019	m²	90,00	20,24	18,22	23,35	2.101,50	0,15%
8.9	101746	SINAPI	Assaolho de madeira. Af_09/2020	m²	90,00	353,74	318,37	408,20	36.738,00	2,70%
9			LIMPEZA FINAL DA OBRA						18.871,19	4,36%
9.1	99811	SINAPI	Limpeza de contrapiso com vassoura a seco. Af_04/2019	m²	3.181,60	3,35	3,02	3,86	12.280,97	2,70%
9.2	103560	SINAPI	Varreradeira de grama sintética a gasolina, 2,4 cv, 4 tempos - materiais na operação. Af_05/2023	H	23,84	10,97	9,87	12,65	301,62	2,70%
9.3	98519	SINAPI	Revolvimento e limpeza manual de solo. Af_05/2018	m²	2.820,00	1,94	1,75	2,23	6.288,60	2,70%
TOTAL									1.569.717,24	100,00%


 Portaria 217/2024
 Secretário Municipal de Infraestrutura



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CESAR CALDATTO										
PROPRIETÁRIA: Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis										
ENDEREÇO: Avenida Minas Gerais, Qd. 024, Área Comunitária, Bairro Olenka										
MUNICÍPIO: Campo Novo do Parecis-MT										
BDI NORMAL: 28,22% BDI DIFER.: 0,00% DATA BASE (MÊS/ANO REF): Jan/24 (Valores s/ desoneração MDO)										
ETAPA	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNIT.	VALOR C/ DESCONTO 10%	VALOR UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL	%
1			SERVIÇOS TÉCNICOS E PRELIMINARES				82.119,74		334.444,79	16,58%
1.1	LC0001	Local	Administração Local	Un	1,00	86.802,30	78.122,07	100,168,11	100,168,11	4,97%
1.2	103689	SINAPI	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. Af. 03/2022 ps	m²	3,13	312,57	281,31	360,69	1.127,15	0,06%
1.3	LC10775	Local	Locação de container para depósito de materiais e ferramentas e sanitário	Mês	5,00	862,50	776,25	995,30	4.976,50	0,25%
1.4	99059	SINAPI	Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontilhetadas a cada 2,00m - 2 utilizações. Af. 10/2018	m	868,35	55,39	49,85	63,91	55.496,24	2,75%
1.5	98459	SINAPI	Tapume com telha metálica. Af. 05/2018	m²	1.470,57	99,64	89,68	114,98	169.085,90	8,38%
1.6	104116	SINAPI	Composição paramétrica de ligação predial de água, rede dn 50 mm, ramal predial de 20 mm, l = 6,0 m, largura da vala = 0,65 m; com colar de tomada de pvc; escavação mecanizada, preparo de fundo de vala e reaterro compactado. Af. 06/2022	Un	1,00	264,56	238,10	305,29	305,29	0,02%
1.7	LC0005	Local	Entrada padrão de energia provisório bifásico entrada e saída cabo 10mm disjuntor 50A, inclusive poste de concreto - Fornecimento, instalação e remoção	Un	1,00	2.847,19	2.562,47	3.285,60	3.285,60	0,16%
2			MEIA QUADRA DE BASQUETE				3.989,04		76.641,76	3,80%
2.1	89298	SINAPI	Alvenaria estrutural de blocos cerâmicos 14x19x39, (espessura de 14 cm), utilizando colher de pedreiro e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af. 03/2023	m²	8,70	88,43	79,59	102,04	887,74	0,04%
2.2	87879	SINAPI	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. Af. 10/2022	m²	17,40	4,40	3,96	5,07	88,21	0,00%
2.3	87529	SINAPI	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. Af. 06/2014	m²	17,40	37,80	34,02	43,62	758,98	0,04%
2.4	100576	SINAPI	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. Af. 11/2019	m²	210,00	2,42	2,18	2,79	585,90	0,03%
2.5	94993	SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. Af. 08/2022	m²	210,00	94,63	85,17	109,20	22.932,00	1,14%
2.6	102363	SINAPI	Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado, (montantes com diâmetro 2", travessas e escoras com diâmetro 1 1/2), com tela de arame galvanizado, fio 12 bvg e malha quadrada 5x5cm (exceto mureta). Af. 03/2021	m²	232,00	169,75	152,78	195,88	45.444,16	2,25%
2.7	102504	SINAPI	Pintura de demarcação de quadra poliesportiva com tinta acrílica, e = 5 cm, aplicação manual. Af. 05/2021	m	121,21	9,29	8,36	10,72	1.299,37	0,06%
2.8	103769	SINAPI	Par de tabelas de basquete de compensado naval, com aros e redes - fornecimento e instalação. Af. 03/2022	Un	1,00	4.025,55	3.623,00	4.645,40	4.645,40	0,23%
3			QUADRA DE TENIS 18x36 m				366,05		183.261,02	9,08%
3.1	89298	SINAPI	Alvenaria estrutural de blocos cerâmicos 14x19x39, (espessura de 14 cm), utilizando colher de pedreiro e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af. 03/2023	m²	16,20	88,43	79,59	102,04	1.653,04	0,08%
3.2	87879	SINAPI	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. Af. 10/2022	m²	32,40	4,40	3,96	5,07	164,26	0,01%
3.3	87529	SINAPI	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. Af. 06/2014	m²	32,40	37,80	34,02	43,62	1.413,28	0,07%
3.4	100576	SINAPI	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. Af. 11/2019	m²	648,00	2,42	2,18	2,79	1.807,92	0,09%
3.5	94993	SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. Af. 08/2022	m²	648,00	94,63	85,17	109,20	70.761,60	3,51%
3.6	102363	SINAPI	Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado, (montantes com diâmetro 2", travessas e escoras com diâmetro 1 1/2), com tela de arame galvanizado, fio 12 bvg e malha quadrada 5x5cm (exceto mureta). Af. 03/2021	m²	540,00	169,75	152,78	195,88	105.775,20	5,24%
3.7	102504	SINAPI	Pintura de demarcação de quadra poliesportiva com tinta acrílica, e = 5 cm, aplicação manual. Af. 05/2021	m	157,25	9,29	8,36	10,72	1.685,72	0,08%
4			QUADRA DE BEACH TENIS 22 X 14 m				2.999,49		92.310,56	4,59%

Rotatório de Infraestrutura
Secretaria Mun. de 21/2024
Portaria 21/2024

Avenida Mato Grosso, 66-NE, Centro, CEP 78360-000, Campo Novo do Parecis-MT

1/3



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CESAR CALDATTI
PROPRIETÁRIA: Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis
ENDEREÇO: Avenida Minas Gerais, Qd. 024, Área Comunitária, Bairro Olenka
MUNICÍPIO: Campo Novo do Parecis-MT

BDI NORMAL: 28,22%
BDI DIFER: 0,00%
DATA BASE (MÊS/ANO REF): jan/24
(Valores s/ desoneração MDO)

ETAPA	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNIT.	VALOR C/ DESCONTO 10%	VALOR UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL	%
4.1	89298	SINAPI	Alvenaria estrutural de blocos cerâmicos 14x19x39, (espessura de 14 cm), utilizando colher de pedreiro e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_03/2023	m²	10,80	88,43	79,59	102,04	1.102,03	0,05%
4.2	87879	SINAPI	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. Af_10/2022	m²	21,60	4,40	3,96	5,07	109,51	0,01%
4.3	87529	SINAPI	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. Af_06/2014	m²	21,60	37,80	34,02	43,62	942,19	0,05%
4.4	LC25399	Local	Conjunto para quadra de vôlei com postes em tubo de aço galvanizado 3", h = *255* cm, pintura em tinta esmalte sintético, rede de nylon com 2 mm, malha 10 x 10 cm e antenas oficiais em fibra de vidro	Un	1,00	2.854,35	2.568,92	3.293,86	3.293,86	0,16%
4.5	102363	SINAPI	Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado, (montantes com diâmetro 2", travessas e escoras com diâmetro 1 1/2), com tela de arame galvanizado, fio 12 bwg e malha quadrada 5x5cm (exceto mureta). Af_03/2021	m²	360,00	169,75	152,78	195,88	70.516,80	3,50%
4.6	93358	SINAPI	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_02/2021	m³	92,40	80,38	72,34	92,75	8.570,10	0,42%
4.7	93382	SINAPI	Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. Af_08/2023	m³	92,40	23,48	21,13	27,09	2.503,11	0,12%
4.8	94319	SINAPI	Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso. Af_08/2023	m³	61,60	74,18	66,76	85,60	5.272,96	0,26%
5			PARQUE INFANTIL				81.021,55		149.552,01	7,41%
5.1	100576	SINAPI	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. Af_11/2019	m²	210,00	2,42	2,18	2,79	585,90	0,03%
5.2	94993	SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. Af_08/2022	m²	210,00	94,63	85,17	109,20	22.932,00	1,14%
5.3	LC0003	Local	Fornecimento e instalação de grama sintética para playground	m²	210,00	96,81	87,13	111,71	23.459,10	1,16%
5.4	LC0002	Local	Fornecimento e instalação de playground infantil	Un	1,00	89.830,08	80.847,07	103.662,11	103.662,11	5,14%
6			ESTACIONAMENTO, CALÇADA DE CAMINHADA E AREAS GERAIS				450,42		1.094.027,40	0,54231228
6.1	100576	SINAPI	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. Af_11/2019	m²	7.787,68	2,42	2,18	2,79	21.727,62	1,08%
6.2	94993	SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. Af_08/2022	m²	7.787,68	94,63	85,17	109,20	850.414,65	42,16%
6.3	103946	SINAPI	Plantio de grama esmeralda ou são carlos ou curitibana, em placas. Af_05/2022	m²	1.762,53	19,99	17,99	23,06	40.643,94	2,01%
6.4	99058	SINAPI	Locação de ponto para referência topográfica. Af_10/2018	Un	2.123,90	7,61	6,85	8,78	18.647,84	0,92%
6.5	94264	SINAPI	Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho curvo com extrusora, 13 cm base x 22 cm altura. Af_06/2016	m	2.123,90	43,36	39,02	50,03	106.258,71	5,27%
6.6	103314	SINAPI	Instalação de pergolado de madeira, em macaranduba, angelim ou equivalente da região, fixado com concreto sobre piso de concreto existente. Af_11/2021	m²	112,00	230,31	207,28	265,77	29.766,24	1,48%
6.7	101173	SINAPI	Estaca broca de concreto, diâmetro de 20cm, escavação manual com trado concha, com armadura de arraque. Af_05/2020	m	24,00	63,38	57,04	73,13	1.755,12	0,09%
6.8	92543	SINAPI	Trama de madeira composta por peças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. Af_07/2019	m²	112,00	20,27	18,24	23,39	2.619,68	0,13%
6.9	102491	SINAPI	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. Af_05/2021	m²	1.040,00	18,50	16,65	21,34	22.193,60	1,10%
7			CONJUNTO DE ACADEMIA				35.451,40		87.100,90	4,32%
7.1	103186	SINAPI	Instalação de multiexercitador com seis funções, em tubo de aço carbono - equipamento de ginástica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati, instalado sobre piso de concreto existente. Af_10/2021	Un	1,00	6.485,36	5.835,02	7.481,66	7.481,66	0,37%
7.2	103185	SINAPI	Instalação de esqui triplo, em tubo de aço carbono - equipamento de ginástica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati, instalado sobre piso de concreto existente. Af_10/2021	Un	1,00	6.145,05	5.530,55	7.091,26	7.091,26	0,35%
7.3	103187	SINAPI	Instalação de simulador de caminhada triplo, em tubo de aço carbono - equipamento de ginástica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati, instalado sobre piso de concreto existente. Af_10/2021	Un	1,00	4.871,23	4.384,11	5.621,30	5.621,30	0,28%

Secretaria Municipal de Infraestrutura
Karlaine Silva
Portaria 221/2024



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CESAR CALDATTO										
PROPRIETÁRIA: Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis										
ENDEREÇO: Avenida Minas Gerais, Qd. 024, Área Comunitária, Bairro Olenka										
MUNICÍPIO: Campo Novo do Parecis-MT										
BDI NORMAL: 28,22% BDI DIFER.: 0,00% DATA BASE (MÊS/ANO REF): Jan/24 (Valores s/ desoneração MDO)										
ETAPA	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNIT.	VALOR C/DESCONTO 10%	VALOR UNIT. C/BDI	VALOR TOTAL	%
7.4	103188	SINAPI	Instalação de simulador de cavalgada triplo, em tubo de aço carbono - equipamento de ginástica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati, instalado sobre piso de concreto existente. Af_10/2021	Un	1,00	5.238,50	4.714,65	6.045,12	6.045,12	0,30%
7.5	103189	SINAPI	Instalação de simulador de remo individual, em tubo de aço carbono - equipamento de ginástica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati, instalado sobre piso de concreto existente. Af_10/2021	Un	2,00	2.624,92	2.362,43	3.029,10	6.058,20	0,30%
7.6	103190	SINAPI	Instalação de pressão de pernas triplo, em tubo de aço carbono - equipamento de ginástica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati, instalado sobre solo. Af_10/2021	Un	1,00	4.087,74	3.678,97	4.717,17	4.717,17	0,23%
7.7	103191	SINAPI	Instalação de alongador com três alturas, em tubo de aço carbono - equipamento de ginástica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati, instalado sobre solo. Af_10/2021	Un	1,00	2.385,91	2.147,32	2.753,29	2.753,29	0,14%
7.8	103192	SINAPI	Instalação de rotação diagonal dupla, aparelho triplo, em tubo de aço carbono - equipamento de ginástica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati, instalado sobre solo. Af_10/2021	Un	1,00	2.539,55	2.285,60	2.930,58	2.930,58	0,15%
7.9	103194	SINAPI	Instalação de surf duplo, em tubo de aço carbono - equipamento de ginástica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati, instalado sobre solo. Af_10/2021	Un	1,00	2.816,25	2.534,63	3.249,89	3.249,89	0,16%
7.10	103195	SINAPI	Instalação de placa orientativa sobre exercícios, 2,00m x 1,00m, em tubo de aço carbono - para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati, instalado sobre solo. Af_10/2021	Un	1,00	2.197,93	1.978,14	2.536,36	2.536,36	0,13%
8			LIMPEZA FINAL DA OBRA							
8.1	99811	SINAPI	Limpeza de contrapiso com vassoura a seco. Af_04/2019	m²	8.927,08	3,35	3,02	3,86	34.458,52	1,71%
8.2	103860	SINAPI	Varredeira de grama sintética a gasolina, 2,4 cv, 4 tempos - materiais na operação. Af_05/2023	h	18,23	10,82	9,74	12,48	227,51	0,01%
8.3	98519	SINAPI	Revolvimento e limpeza manual de solo. Af_05/2018	m²	1.762,35	1,94	1,75	2,23	3.930,04	0,19%
TOTAL									2.017.338,64	100,00%

Romário Silva Nunes
 Secretário Mun. de Infraestrutura
 Portaria 221/2024